

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Hematologia Pobyt Dzienny U.S.K. blok "D" parter.</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój nr1/15</b>			
1	KNR-W 4-d.1 03 1136-02	Demontaż Panela przłózkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.810</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV 2.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
5	KNR-W 4-d.1 01 0818-01	Ułożenie wykładziny antypoślizgowej PCV 2.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
6	ZKNR C-2 d.1 0302-02	Gruntowanie podłóży folią płynną (izolacja pozioma) 2.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
8	KNR-W 4-d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
9	KNR-W 4-d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( farby Beckersa) 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
10	KNR-W 4-d.1 01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 7.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
11	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
<b>2</b>		<b>Pokój 1/17</b>			
12	NNRNKB d.2 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obu stronnym 100 13.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
13	KNR 2-22 d.2 0903-01	Montaż drzwi wraz z futryną drewniane 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-04 d.2 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-04 d.2 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-d.2 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		33.5	m <sup>2</sup>	33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		91.35	m <sup>2</sup>	91.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.350</b>
20	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Beckersa	m <sup>2</sup>		
		91.35	m <sup>2</sup>	91.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.350</b>
21	KNR-W 4-d.2 01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		7.3	m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
22	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
<b>3</b>		<b>Pokój 1/19</b>			
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
24	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		50.40	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
25	KNR-W 4-d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
26	KNR-W 4-d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Beckersa ścian	m <sup>2</sup>		
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
27	KNR-W 4-d.3 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.48	m <sup>2</sup>	2.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
28	KNR-W 4-d.3 01 0818-01	Ułożenie wykładziny antypoślizgowej PCV	m <sup>2</sup>		
		2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
29	KNR-W 4-d.3 01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		7.3	m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
30	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		20.36	m <sup>2</sup>	20.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.360</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 1/21</b>			
31	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
32	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		63	m <sup>2</sup>	63.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
33	KNR-W 4-d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
34	KNR-W 4-d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Beckersa. 63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
35	KNR-W 4-d.4 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
36	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
37	KNR-W 4-d.4 01 0818-01	Ułożenie wykładziny PCV antypoślizgowej z wywinięciem na ścianę 15cm 3.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
38	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.330</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 1/25</b>			
39	KNR 4-04 d.5 0705-09	Demontaż zlewów lub zmywaków 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 4-d.5 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.720</b>
42	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4095	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4095.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4095.000</b>
43	KNR AT-27 d.5 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.540</b>
44	KNR-W 4-d.5 01 0818-01	Naprawa posadzki antypoślizgowej PCV 2.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.540</b>
45	KNR-W 4-d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.720</b>
46	KNR-W 4-d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Beckersa starych tynków wewnętrznych ścian 40.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.950</b>
47	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.950</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie 1/27; 1/28</b>			
48	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) 14.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.740</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	NNRNKB d.6 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 59.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.850</b>
50	KNR-W 4- d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.740</b>
51	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Beckersa starych tynków wewnętrznych ścian 59.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.850</b>
52	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.740</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr1/33;1/35;1/34.</b>			
53	KNR-W 4- d.7 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
54	KNR AT-27 d.7 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
55	KNR-W 4- d.7 01 0818-01	Ułożenie wykładziny antypoślizgowej PCV 2.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
56	NNRNKB d.7 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
57	NNRNKB d.7 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.920</b>
58	KNR-W 4- d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
59	KNR-W 4- d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Beckersa starych tynków wewnętrznych ścian 58.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.920</b>
60	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.920</b>
<b>8</b>		<b>Korytarze pom.1/24;1/12</b>			
61	NNRNKB d.8 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) 47.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
62	NNRNKB d.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 133.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
63	KNR-W 4- d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
64	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Beckersa starych tynków wewnętrznych ścian 133.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9		<b>Roboty elektryczne we wszystkich pomieszczeniach.</b>			
65	KSNR 9 d.9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		36	szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
66	KSNR 9 d.9 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
67	KSNR 9 d.9 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszonym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
68	KNNR 5 d.9 0503-02	Oprawy oświetleniowe ledowe 4x18	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
69	KSNR 9 d.9 0501-06	Demontaż plafonier	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
70	TZKNBK d.9 XVII 51-08	Instalowanie plafoniery typu Ledowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
71	KSNR 9 d.9 0501-05	Demontaż lamp bakteriobójczych wraz z oprawami.	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>