

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Blok "M" poziom 0- adaptacja pomieszczeń na Przychodnię Medycyny Nuklearnej</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty Budowlane rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 1.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.520</b>
3	KPRR 6 d.1 0601-170	Demontaż kanałów powietrza lub spalin w odcinkach o przekroju do 2 m <sup>2</sup> 0.5	m m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km 2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane adaptacyjne na przychodnię.</b>			
5	KNR 2-22 d.2 0903-01	Montaż drzwi wraz z futryną drewniane (wejściowe) D/110 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	NNRNKB d.2 202 2024- 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 13.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
7	KNR 2-22 d.2 0903-01	Montaż drzwi wraz z futryną drewniane (wejściowe w ścianie z s. tynku D/100) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 4- d.2 01 0303-04	Wymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej. 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	KNR-W 4- d.2 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 19.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
11	KNR-W 4- d.2 01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> PCV z pospawaniem sznurem. 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KSNR 2 d.2 0303-02	Sklepienia ceglane Kleina - płyty stropowe płaskie z cegieł pełnych lub dziurawek 0.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
13	KNR 2-22 d.2 0903-01	Montaż drzwi wraz z futryną drewniane w pomieszczeniu kserokopiarki i magazynku. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane malarskie</b>			
14	NNRNKB d.3 202 2014- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> 35.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.280</b>
15	NNRNKB d.3 202 2013- 02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 64.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.870</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.850</b>
17	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 64.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.870</b>
18	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.850</b>
19	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 64.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.870</b>
20	KNR-W 4- d.3 01 1209-05	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
21	KSNR 9 d.4 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22	KNNR 5 d.4 0503-02	Oprawy oświetleniowe ledowe 4x18 9	kpl. kpl.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNR 5-18 d.4 0102-02	Poz. zast. Podział obwodów oświetleniowych na 3 obwody. 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	TZKNBK d.4 XVII 51-08	Instalowanie plafoniery typu Ledowego 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>